



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD VRBOVEC

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo

KLASA: 406-01/16-04/02

UR. BROJ: 238/32-04/06-16-4

Vrbovec, 11. studenog 2016.

SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

**Predmet:** Energetska obnova zgrade lokalne uprave u Vrbovcu (evidencijski broj nabave: 26-16-MV, broj objave u EOJN: 2016/S 002-0023589)  
- objašnjenje dokumentacije

Poštovani,

Dana 09. studenog 2016. godine zaprimili smo zahtjev u svezi pojašnjenja troškovnika za nadmetanje za predmet nabave energetske obnove zgrade lokalne uprave u Vrbovcu, evidencijskog broja nabave: 26-16-MV, objavljenog u EOJN pod brojem 2016/S 002-0023589.

Sukladno čl. 31. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i 13/2014.), o postupanju u svezi dodatnih objašnjenja dokumentacije za nadmetanje, odgovaramo kako slijedi:

**Upit 1:** Poštovani!

U objavljenom troškovniku za energetska obnovu zgrade lokalne uprave u Vrbovcu postoje nejasnoće vezane uz B) OBRTNIČKI RADOVI stavke troškovnika II.1. II.2. II.7.

Molimo Vas pojašnjenje projektanta vezano na demontažu postojećeg pokrova od biber crijepa, te postavu novog s obzirom da ste u stavkama naveli da se postojeći biber crijep demontira i djelomično demontira krovna građa i zamjenjuje novom (2m<sup>3</sup>) što ste vjerojatno mislili na nosivu konstrukciju rogove i ostalo, bez da ste spomenuli u stavci da se demontiraju postojeće letve, a zatim postavljate novi biber crijep, krovnu foliju, odzračnike i ostale fazonske komade.

Iz svega navedenoga shvaćamo da se postojeće krovne letve zadržavaju, a naše pitanje glasi kako je projektant zamislio gdje se postavlja krovna folija i čemu služe odzračnici ako niste izveli ventilirajuću krovnu konstrukciju.

Mišljenja smo iz dosadašnjeg iskustva da je potrebno u troškovnik dodati sljedeće stavke, a kako bi se sve izvelo prema pravili struke, koje ujedno sada ne dodate naknadne će vam se pojaviti kao vantroškovnički radovi.

1. Demontaža postojećih letava
2. Poravnavanje neravnina plohe krova podlaganjem drvenih podmetača na rogove (što je obavezno kod biber crijepa jer se plohe ulegnu)
3. Postava kontra letve 5/8 za zračni sloj na rogove i prethodno postavljenu krovnu foliju
4. Postava nove letve 3/5 na razmaku za novi biber crijep

Odgovor: Poštovani,  
Stavka II. 2. krovopokrivačkih radova troškovnika za energetska obnovu zgrade lokalne uprave u Vrbovcu, odnosi se na zamjenu nosive konstrukcije. Ista stavka podrazumijeva demontažu postojećih letava s odlaganjem na deponiju, poravnavanje neravnina plohe krova podlaganjem drvenih podmetača na rogove te letvanje krovišta za montažu krovne obloge biber crijepa i trapeznog lima a sve prema uputama proizvođača pokrova.

Upit 2: koje se odnosi na limarske radove: u predmetnom objavljenom natječajnom troškovniku se ne spominju opšavi dimnjaka koje imate na objektu, koje je također potrebno ožbukati, zatim spojni lim između biber crijepa i visećeg žlijeba?

Odgovor: Poštovani,  
U limarskim radovima troškovnika za energetska obnovu zgrade lokalne uprave u Vrbovcu, potrebno je predvidjeti spojni lim između crijepa i visećeg žlijeba količine 1 m<sup>1</sup>.

Upit 3: koje se odnosi na stavku II.1. demontažu postojećih salonit ploča za koje niste specificirali i odvojili kvadraturu što je važno s obzirom na njihovo zbrinjavanje prema Zakonu, te ponovno ne demontirate letvu, a nove panele postavljate na staru letvu (da li odgovara razmaku i u kakvom su stanju za postavu panela?)

Odgovor: Poštovani,  
Stavka II. 1. krovopokrivačkih radova troškovnika za energetska obnovu zgrade lokalne uprave u Vrbovcu, podrazumijeva skidanje i odlaganje na deponiju 345 m<sup>2</sup> salonit ploča.

Upit 4: u stavci troškovnika IV.1. treba odvojiti iz stavke posebno klima uređaje jer njihova ponovna montaža obuhvaća i postavu novih nosača, te punjenje klime plinom, odnosno vezano je uz struku strojara, a koliko smo primijetili klima uređaja ima puno na zgradi dok stavka troškovnika sadrži sve skupa u istoj stavci (rasvjetna tijela, klime, poštanski sandučić, nosač zastave i itd...)

Stavka iz troškovnika:

Montaža rasvjetni tijela, natpisnih ploča, poštanskog sandučića, nosača zastava i klima uređaja i sl. na pročelje građevine. Stavkom obuhvaćen sav spojni i pričvrсни materijal, te vraćanje u prvobitno stanje. Voditi računa o duljini spojnog i pričvrsnog materijala u odnosu na novu toplinsku izolaciju zgrade. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.

Kom 48,00


Odgovor: Poštovani,  
U stavci IV. 1. ostalih radova troškovnika za energetska obnovu zgrade lokalne uprave u Vrbovcu, količinski je opisano koja oprema i uređaji se moraju montirati i vratiti u prvobitno stanje. Istom stavkom opisan je obračun prema stvarno izvedenim količinama.

Uvažavajući sve navedeno, obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da je naručitelj uvidio potrebu ovakvog objašnjenja troškovnika za nadmetanje predmeta nabave, čiji su odgovori dostavljeni na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija za nadmetanje i troškovnik.

Isto tako, upućuju se svi gospodarski subjekti koji su već preuzeli dokumentaciju za nadmetanje i troškovnik da navedeno objašnjenje preuzmu na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju za nadmetanje i troškovnik.

S poštovanjem,

ZA UPRAVNI ODJEL



Davor Lujčić, viši stručni suradnik